

מ-1  
הערה  
מ-1

<b>ארכיון קריית אונו</b>	
מיכל 33	תיק 2
מעטפה 5	
_____	נרשם:
_____	נסרק:
_____	נבדק:

מ. מרק, מסגריה - הערכת העברה.

1. פרטים על המפעל.

- א. שם המפעל : - מ. מרק, מסגריה. כתובת - קריה-אונו.  
ב. שנת יסוד : - 1957.  
ג. סוג המפעל : - מסגריה.  
ד. תוצרת : - עבודות קונסטרוקציה, מסגירות כלליות, בניה והרכבת ציוד.  
ה. מספר עובדים - 6 פועלים, פקידים - אין.  
ו. ציוד המפעל : - כללי - 1500 מ<sup>2</sup>  
מבנים : - 200 מ<sup>2</sup>.

2. מבנים. למפעל בנין אחד בערך 200 מ<sup>2</sup> ( 16 מ x 12 מ. ) בנוי מקירות כלוקים עם עמודים, בחלקם מבטון ובחלקם מקונסטרוקציה ברזל קלה. גג ברזל מכוסה פלטה אזבסט גלי. שנת הקמה - 1957.

3. רשת חשמל. קו חשמל אווירי בצינורות פנצר. עומס החיבור - 80 כ"ס. מספר נקודות חיבור למכונות עם מנועים חשמליים - 11. אין לוח פקוד ראשי.

4. רשת מיים וביוב. - מספר נקודות מיים, ביוב לב' ורה. (1957).

5. ציוד ומכונות.  
א. מכונות.

1. מכונת חיתוך חשמלית (מספריים אוניברסליים), 4 כ"ס.
2. אגרנט לריחוף ניד - 15 כ"ס.
3. טרנספורמטור לריחוף - 10 כ"ס.
4. אקסצנטר פרס 35 טון - 3 כ"ס.
5. מחבש יד עד 10 טון.
6. מקדחה עד 40 מ.מ.
7. " " " 25 "
8. משחזת על בסיס 1 כ"ס.
9. משחזת ניידת 0,5 "

10. מסור חשמלי 2 כ"ס.
11. מחרטה 3 כ"ס.

סידורי הרמה ומחקני עזר. (כולל מנופי יד - 500/750 ט).

ב. משקל כללי של הנ"ל לפי הערכה - 6 טון. יסודות - קלים.

6. שונים.

1. חומרי גלם. ברזל פרופיל (תעלות, זוויתנים וכ')

פח ברזל וצנורות - במשקל כללי

בערך 4 - 5 טון.

כמות של מספר סוגות של פחת וברזל ישן.

2. תוצרת. - עמודי צנורות באורך 6-8 מ. חלקי קונסטרוקציות, שלטים לפי הזמנה וכ'.

ס"ה חומרי גלם, פחת ותוצרת מוכנה, משקל - בערך 50 טון.

3. הזמנות ביד - עבודות שוחפות והזמנות למספר שבועות.

7. הוצאות העברת המפעל.

(1) מבנים.

המפעל התחיל בעבודתו בשנת 1957 ובאותו זמן הוקם המבנה. אם כן לא נלקחו בחשבון הפחתות נכרות, כמו כן חישובי ערך מבוססות על מחירים אפרוקסי-מטיביים לבניה העשיתית.

שטח הכינין - בערך 200 מ"ר.  
לבנין יסודות בטון ועמודי בטון בפנות. באמצע עמודי ברזל - צנורות 3" Ø, קירות - בלוקים, גג - קונסטרוקציה ברזל קלה, כסוי - אוכסט גלי.  
ערך הבניה לפי 75 ל"מ"ר ..... - 15,000 ₪.

(2) רשת מים וביוב.

רשת כולל ז'ורה וסידורי נוחיות  
ס"ה ..... - 1,500 ₪.

(3) רשת חשמל.

קו הרשת אווירי. בלי לוח פקוד מרכזי. ערך בהתחשב עם אפרטים וחלקים שונים נתונים להעברה,  
ס"ה ..... - 2,500 ₪.

(4) יסודות.

כל היסודות הם יסודות בטון קלים.  
הערכה כללית גסה = 4 מ 3.  
ערך ס"ה ..... - 800 ₪.

(5) העברת ציוד וחומרי גלם.

א. מכונות לפי רשימה.

- (1) פירוק המכונות והורדתן מבסיסים קיימים ..... - 100 ₪.
  - (2) העמסה, הובלה ..... - 350 ₪.
  - (3) הפעלה, הרכבה, הפעלה ..... - 250 ₪.
- העברת ציוד, ס"ה ..... - 700 ₪.

ב. העברת חומרי גלם, הוצרת מוכנה וכ.

משקל כללי - 50 טון.  
ס"ה העברה ..... - 400 ₪.

(6) אבטלה

זמן אבטלה הוערך ב - 60 ימי-פועל  
ס"ה ..... - 1,000 ₪.

(7) הפסדים, ושונוות

הפסד רווחים בתקופה של 10 ימים והוצאות בלתי משוערות מראש,  
ס"ה ..... - 1,200 ₪.

ס"ה כללי ..... - 23,100 ₪.

( ס"ה : עשרים ושלוש אלף (ועוד) ומאה )

בית מלאכה מ. מרק

